



**COMUNA TOMȘANI, JUDEȚUL PRAHOVA  
PRIMARIA**

Tel. 0244/237.000, Fax. 0244/237.205  
www.primariatomsani.ro e-mail: [primariatomsani@yahoo.com](mailto:primariatomsani@yahoo.com)

Nr. 8699 / 07.11.2022

**ANUNȚ**

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tomșani, județul Prahova, intenționează să încheie un contract de lucrări reparații clădire vestiare stadion sat Magula, comuna Tomșani.

**Modalitatea de atribuire a contractului de lucrări:** Achiziție directă, conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorii economici interesați să efectueze lucrările anterior menționate, sunt invitați să transmită oferta de preț, întocmită în conformitate cu antemăsurătoarea anexată, la Registratura Primăriei Comunei Tomșani sau pe adresa de mail: [achizitii@primariatomsani.ro](mailto:achizitii@primariatomsani.ro).

**Data limită de depunere a ofertelor** este 10.11.2022, ora 13<sup>00</sup>.

**Valoarea estimată a achizitiei : 300.000 lei** fără TVA.

**Codul CPV:** 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare.

**Perioada de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

**Oferta care va fi declarată câștigătoare va fi încărcată de către prestator în SEAP.**

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri, între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>, de la doamna Repez Elena Daniela, telefon: 0244/237000, fax: 0244/237205, e-mail: [achizitii@primariatomsani.ro](mailto:achizitii@primariatomsani.ro).

Cu deosebită considerație,

PRIMAR,

Pelin Mihai Florin



ANTEMASURATOARE

Deviz MAG001 LUCRARI DE REPARATII CLADIRE  
VESTIARE STADION SAT MAGULA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	RCSH33B	11 MP.	65.000	DESFACERE SARPANTA ACOPERISURI
002	RPCH32C#	[13]MP.	65.000	DESFACERE ASTEREA LA INVELITORI
003	RPCK06A	[2]MP.	60.000	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN GRESIE
004	TR11AA01C1	TONA	1.500	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1
005	TRB05C15	[107]TONA	1.500	TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECTA
006	TRA01A10P	TONA	1.500	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
007	CB03B1	[3]MP.	33.000	COFRAJE PT.BETON CENTURA
008	RPCD09A1	KG	250.000	CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA
009	CA01A1	[85]M.C.	2.100	TURNARE BETON CENTURA
009	2100969	M.C.	2.117	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
010	TRA06A10	TONA	5.040	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM
011	TRA01A10	TONA	0.350	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

012 RPCH25A1 [9]MP. 65.000  
TAVAN LEMN INTRE NIVELE

013 CG05A# [12]MP. 65.000  
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT DE TRAFIC  
INTENS, GROSIME 8, INCLUSIV FOLIA PVC

014 CK18A M 124.000  
PLINTA PARCHET

015 RPCH27A1 [39]M.C. 10.450  
CONSTRUCTIE MANSARDA DIN LEMN - 65 MP  
AMPRENTA

016 TRA01A10 TONA 12.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

017 RPCH18G [5]MP. 150.000  
PERETE DIN OSB SI VATA MINERALA

018 CD15A501 MP. 150.000  
TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT LA  
FATADE IN GROSIME 10 CM, CU TOATE  
STRATURILE INCLUSE: ADEZIV PTR.  
POLISTIREN, DIBLURI, PLASA ARMARE FIBRA  
STICLA PTR.POLISTIREN, STRATUL DE TINCI

019 CF19A [1]MP. 150.000 ✓  
PLACARE LA INTERIOR CU PLACI DE GIPS  
CARTON PE TSUCT.METALICA

020 RPCR54A1 [14]MP. 150.000  
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU  
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE  
PE TENC EXIST 3STR MAN

021 RPCR54A1 [50]MP. 110.000  
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU  
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT DE POLIVINIL  
PENTRU EXTERIOR

221 RPCB18A1 [14]MP. 40.000  
PLACARE SOCLU CU PIATRA DE MUNTE

022 CE28C MP. 130.000  
SARPANTA LA INVELITORI

023 CE31A MP. 130.000  
ASTEREALA DIN SCAD.BATUTE RASIN.-24MM  
GROS- LA CTII OBISN.LA NIVEL SAU LA  
DOLIILE INV.TIGLA ETERNIT

024 CE1A1#1 [1]MP. 130.000  
INVELITOARE DIN TABLA TIP LINDAB, CU  
TOATE ELEMENTELE COMPONENTE SI FOLIA  
ANTICONDENS

025 CK11G1 [6]MP. 22.000  
TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

026 CG11A1 [36]MP. 60.000  
PACAJ DIN GRESIE CERAMICA

027 CI06A1 [26]MP. 75.000  
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DIVERSE CULORI  
FIXATE CU ADEZIV MORTAR, PANA LA PLAFON  
H-2,5 M

028 CA01A1 [86]BUC. 1.000  
FUNDATIE BETON SCARA EXTREMOARA METALICA  
17 TREPTE X1,10 M

028 RPCD09A1 KG 150.000  
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA

029 FH17B1 [10]BUC. 1.000  
SCARA DE ACCES METALICA- PROCUART SI  
MONTAT

030 DA15A1 [3]MP. 42.000  
EXECUTIE ALEI BETONATE

031 TRA06A10 TONA 10.080

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =10KM

032 TRA01A10 TONA 5.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.